

MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO
RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
PERIODO 2012-2015

AÑO	PROGRAMA	DEPENDENCIA EJECUTORA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	COSTO TOTAL	BENEFICIARIOS
2013	FONDEREG	MUNICIPIO DE BOLAÑOS	HUILACATITLAN	ADOQUINAMIENTO EN CALLE ALVARO OBREGON	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20 X 40 CMS. DE 6 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RUGOSO, CON UNA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 150KG/CM2, SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 DE 3 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 ADICIONADO	\$ 567,519.14	957
2013	FONDEREG	MUNICIPIO DE BOLAÑOS	TEPEC	ADOQUINAMIENTO EN CALLE PLACERES NORTE Y CENTENARIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20 X 40 CMS. DE 6 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RUGOSO, CON UNA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 150KG/CM2, SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 DE 3 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 ADICIONADO	\$ 675,153.37	957
2013	FONDEREG	MUNICIPIO DE BOLAÑOS	LA PLAYA	ADOQUINAMIENTO EN CALLE PERIFERICO Y NICOLAS VALDEZ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20 X 40 CMS. DE 6 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RUGOSO, CON UNA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 150KG/CM2, SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 DE 3 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 ADICIONADO	\$ 908,438.60	957
2013	3X1	MUNICIPIO DE BOLAÑOS	BOLAÑOS	CONSTRUCCION DE CUBIERTA E INSTALACION DE TABLEROS PARA ESPACIO DEPORTIVO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN ESPACIO DEPORTIVO, ADEMAS DE INSTALACION DE TABLEROS DE BASQUEK BOL	\$ 708,660.00	170

MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO
RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
PERIODO 2012-2015

AÑO	PROGRAMA	DEPENDENCIA EJECUTORA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	COSTO TOTAL	BENEFICIARIOS
2014	FONDEREG	MUNICIPIO DE BOLAÑOS	MESA DEL TIRADOR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ESTACIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA DE MESA DEL TIRADOR	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL (EXCAVACIÓN EN CEPAS, RELLENO, MAMPOSTEO 50CM DE ALTURA, DALA PARA SUJETAR TELA CICLONICA, COLOCACION DE TUBOS PARA CERCO PERIMETRAL Y COLOCACION DE TELA CICLONICA), CANCHA DE USOS MULTIPLES (TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, COMPACTACION, COLOCACION DE ZAPATAS PARA TABLEROS PARA BASQUET-BOL, CIMBRADO, COLADO Y BIBRADO EN LOZAS DE CONCRETO F'C'=200KG/CM2 DE 3x3 MTS, DESCIMBRADO, CURADO, INSTALACION DE POSTES PARA SUJETAR TABLEROS) Y ESTACIONAMIENTO (TRAZO Y NEVELACION DE TERRENO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRAZO, CIMBRADO, COLADO Y BIBRADO EN LOZAS DE CONCRETO F'C'=200KG/CM2 EN LOZAS DE 3x3 MTS, DESCIMBRADO).	\$ 2,197,530.87	200
2015	PDZP	MUNICIPIO DE BOLAÑOS	VARIAS LOCALIDADES (MESA DEL TIRADOR, EL SALTO, JAZMINEZ, CALERA, ETC.)	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TECHOS	INSTALACION DE 60 PAQ. DE 26 LAMINAS DE FIBROCEMENTO ONDULADA	\$ 1,014,050.60	60